

中华人民共和国宁波海事局



甬海航〔2018〕108号

航行通告

宁波市象山石浦港清淤工程施工延期

- 一、作业时间：2018年5月31日至10月31日。
- 二、作业地点：宁波市象山石浦港内下列水域：铜瓦门大桥—铜钱礁—雷公山沿线海堤前沿水域及沿线码头停泊水域；铜钱礁与大陆岸线之间的航道水域；环铜钱礁浅滩水域。
- 三、作业方式：(1) 铜瓦门大桥—铜钱礁—雷公山沿线海堤前沿水域及沿线码头停泊水域采用抓斗式挖泥船施工，疏浚物由泥驳船经蜆门水道运至黄沙吞围垦区，倾倒在临时储泥坑（坐标为以下四点依次连线水域范围：①29° 05′ 50.6″ N/121° 52′ 51.1″ E； ②29° 05′ 41.0″ N/121° 52′ 46.6″ E；③29° 05′ 37.9″ N/121° 52′ 56.8″ E； ④29° 05′ 46.9″ N/121° 53′ 01.4″ E，CGCS2000坐标系），再由绞吸式挖泥船吹填至陆上围垦区。(2) 铜钱礁航道及环铜钱礁浅滩水域采用绞吸式挖泥船施工，疏浚物直接吹填至对面山围垦区，该区段施工期间将在铜钱礁与对面山之间水域布置输泥管线，管线总长度约5千米。
- 四、作业顺序：先由抓斗式挖泥船对铜瓦门大桥—铜钱礁—雷公山沿线海堤前沿水域及沿线码头停泊水域施工，再由绞吸式挖泥船对铜钱礁航道及环铜钱礁浅滩水域施工。
- 五、作业船舶：**抓斗式挖泥船**：华锦18、宇浩618；**绞吸式挖泥船**：港海浚336；**泥驳船**：锦洋66、宇浩628、宇浩629、建隆12；**警戒船**：港海艇10、浙定49080；**交通船**：中海金牛；**锚艇**：港海艇2。
- 六、注意事项：
 - 1、作业单位和船舶应落实各项安全措施，在明显易见处日夜显示规定信号，在锚缆入水处显示明显标志，加强值班了望和VHF16频道守听，视情采取必要应急措施。
 - 2、遇恶劣天气影响及开渔节等渔船集中进出时段，停止作业；施工船舶在停止作业期间应及时让清航道。
 - 3、施工单位确保输泥管线沉降到位并设置警示标志，提前做好与客渡船、渔供船等船舶的技术交底，以策安全。
 - 4、施工应严格避开海底管线。
 - 5、警戒船在施工水域附近实施全程警戒，过往船舶需加强联络，服从警戒船指挥，有序通过施工水域。
- 6、工程项目部联系电话：13817552477，15958055751，13515807986。

2018年5月25日